

致理科技大學

報價單

工程名稱：圖書館 6 樓 601 專業教室電力配置工程

廠商名稱：

聯絡人：

聯絡電話：

地址：

報價日期：



項次	品名規格	單位	數量	單價	總價	備註
一	網路工程					
1	Cat.6 UTP	箱	7			萬泰、華新麗華
2	Cat.6 Patch Panel(含標示)	支	3			萬泰 3M
3	Cat.6 資訊插座(含標示)	組	70			萬泰 3M
4	Cat.6 Patch Cord 28AWG 15cm	條	70			顏色
5	Cat.6 Patch Cord 28AWG 3M	條	70			顏色送審
6	單聯接線盒	個	35			
7	網路佈線及安裝(含測試報告)	條	70			測試時須營繕組及系網組現場確認及 1 年網路線材保固。
8	五金另料	式	1			
二	電源工程					
1	2.0mm 單芯線	捲	9			萬泰、華新麗華
2	電源插座(二插附接地)	組	35			國際牌
3	單聯接線盒	個	35			
4	迴路拉設及盤體結線(6 個插座 1 迴)	迴	13			1. 6 台電腦及 6 台螢幕共用 1 迴路。 2. 老師及網路機櫃 1 迴路。 3. 使用原管線。 4. 從拉線和延伸時須使用 CD 浪管及管接。
5	電源插座安裝及佈線	組	70			含原線路整理
6	五金另料	式	1			
三	其他					
1	電源延長線(三孔含接地.6 插.1 組開關)	組	70			1. 增加壁掛螺絲，固定於桌板下方讓 2 組電腦與廣播系統使用。 2. CNS 1097 或美國 UL 認證。 3. 耐電流 15A 以上



項次	品名規格	單位	數量	單價	總價	
四	線槽					
1	萬用角鐵線槽架	式	1			
2	全間新作線槽	式	1			1. 方形線槽。 2. 電力線槽與網路線槽分開。 3. 線槽尺寸配置為線槽內電線或網路線總截面積不得超過線槽容積之 70%。 4. 線槽高度由校方指定。
3	橡塑保護線槽	式	1			
四	間接工程費					
1	勞工安全衛生管理費	式	1			
2	品質管理，材料設備檢驗費	式	1			
	以下空白					
	總計(含稅)					

- 廠商投標前應至本校現場實際勘查，現場會勘採預約制。為利派員與行程準備，申請人至遲應於『預定會勘時間』前 24 小時提出預約申請，且該申請之受理時間限於本校之工作日上午時間（上午 9:00 至下午 4:00）。如預約期間或會勘當日遇例假日（含國定假日），則受理時間與會勘日期自動順延至下一工作天辦理。若有須增設項目或因設計數量及尺寸誤差時，得標廠商應於投標前自行考量於總價內，得標後不得另行要求追加任何款項；無現場實際勘查，列為不合格廠商。
- 總價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險，品管等費用，得標廠商須自行考量所有因相關法規規定之安全措施、工安、環安、環保措施及其他所須項目。
- 決標日起 2 日內(例假日順延)務必繳交履約保證金，如逾期未繳納者，列為不合格廠商。