

致理科技大學

估價單

工程名稱： 雨水回收沖洗溝渠系統工程

廠商名稱：

聯 絡 人：

地 址：

聯絡電話：

報價日期：

項次	品名規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	2 噸臥式不鏽鋼水塔(長 190*寬 123*高 133cm)含腳架	只	1			中興 3000 型
2	六分木心板水泥墩座木模 24*24*180cm	座	2			
3	水泥墩座 3000psiRC 自拌水泥澆置粉平	只	2			
4	恆壓加壓機, 附無水斷電 1/2HP	台	1			大井或木川
5	室外型不鏽鋼電箱安裝(NFB2P20A/ 定時開關)	式	1			一、士林 NFB 二、定時開關 1. 電子式 2. 可設定分鐘啟閉
6	室外電箱 220V 電源線配置	式	1			太平洋
7	Ø6 分 PVC 出水管配置(水塔~左右排水溝渠)含進水配置	式	1			
	以下空白					
	總 計(含稅)					

備註：

一、進水管包含：信義樓 2 處筏基排水、自來水(含設置止水閥(不鏽鋼球閥)、浮球開關，需水塔挖孔，且水塔需設置溢流孔。

二、出水管 2 處：出水 1½英吋後分為 2 支 6 分管，分別設置於信義樓水溝(含止水閥)及忠孝樓水溝(不鏽鋼球閥)。

三、此工程應於 113 年 7 月 30 日前完工。

- 由本校人員指定安裝位置及方位。
- 廠商投標前應至本校現場實際勘查，若有須增設項目或因設計數量及尺寸誤差時，得標廠商應於投標前自行考量於總價內，得標後不得另行要求追加任何款項；無現場實際勘查，列為不合格廠商。
- 總價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險，品管等費用，得標廠商須自行考量所有因相關法規規定之安全措施、工安、環安、環保措施及其他所須項目。